

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS						
Eil. nr.	Medžiagos, įrenginiai	Tech. Charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. Reikalavimų pagal TS sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
1. Kabelinių linijų montavimo medžiagos						
1.1	IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE: Laidininkų skaičius- 4; Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo – užpildas; Laidininko skerspjūvio plotas – 25mm ²	4x25 mm ²	m	1360	3.4	
1.2	IKI 1000 V VARININIAI VIENVIELIAI KABELIAI: Laidininkų skaičius- 3; Laidininkas - Atkaitintas apvalus monolitinis varis; Laidininkų izoliacija: PVC arba XLPE Laidininko skerspjūvio plotas – 1,5mm ²	3x1,5 mm ²	m	347	3.11	
1.3	0,23 - 0,4 kV ORO KABELIAI Skerspjūvio plotas (mm ²): 3x25+35;	3x25+35 mm ² ;	m	1653		
1.4	Karštai cinkuota atrama ir įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių) -Aukštis virš žemės 6m; -Įleidimo gylis į pamatą 0,5m; -Apatinis diametras 136mm; -Viršutinis diametras 60mm; -Svoris 48kg.	6m	Kompl	28	3.2	
1.5	VGAP-3 g/b pamatas su apsaugine sandarinimo guma	VGAP-3	Kompl	28	3.1	
1.6	Atramos gembė: Ilgis 1m Aukštis 1,5m Užmaunama ant cinkuotos atramos	Ilgis 1 m Aukštis 1,5m	Kompl	28	3.9	
1.7	Atramos gembė: Ilgis 1m Aukštis 1m Montuojama ant g/b atramos	Ilgis 1 m Aukštis 1m	Kompl	47	3.9	
1.8	Gnybtų komplektas JOR-99969 Izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smugiams atsparios ir degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos polipropileno	JOR-99969	Kompl	28	3.12	
1.9	LED šviestuvai Šviestuvo galia: 27,5 W; Šviesos srautas: 3500 Lm; Šviestuvo efektyvumas: ne mažiau nei 110 lm/W; Šviesos spalvinė temperatūra: 3000K; Veikimo trukmė: nemažiau nei 10000 val.; IK nemažiau 0,8	LED	Kompl	75	3.2	
1.10	IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS: Eksploatavimo sąlygos - patalpose; atvira ore Kabelio gyslų skaičius – 4; Galinių kabelių gyslų skerspjūvis - 25mm ² ;	4x25 mm ²	Kompl	62	3.6	
Atest. Nr.	MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS					
37280	PDV	D. Kiržgalvis		2020	2020-155-TP-ET-MDŽ	
Lapas 1 Lapų 3 Laida 0						

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS																											
1.11	ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI: Išorinis vamzdžio skersmuo – 75 mm; Vamzdžio išorinė sienelė –gofruota.	D-75 mm	m	1087	3.3	Atviro būdu																					
1.12	KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS: Juostos plotis – 100mm.	100 mm	m	1087	3.5																						
1.13	UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI: Išorinis vamzdžio skersmuo – 110 mm; Vamzdžio išorinė sienelė –lygi	D-110 mm	m	61	3.10	Uždaru būdu																					
1.14	6A saugiklis	-	vnt	28	3.8																						
1.15	Cinkuota kabelio apsauga ant atramos		kompl	12																							
1.16	Traversos su kabliu		Kompl	51																							
1.17	Neiloninis raištis		Kompl	51																							
1.18	Izoliaciją prakertantys gnybtai kabelio prijungimui		Kompl	60																							
1.19	Tempiamieji gnybtai		Kompl	27																							
1.20	Laikantieji gnybtai		Kompl	20																							
2. Įžeminimo kontūras																											
2.1	Įžeminimo elektrodas L-1,5m	-	Vnt.	196	3.7	Cinkuotas																					
2.2	Cinkuota plieno juosta 30x4mm	-	m	112		Įžeminimo																					
2.3	Kryžmė juosta	-	vnt.	28		Įžeminimo																					
2.4	Įkalimo galvutė	-	vnt.	28		Įžeminimo																					
2.5	Plieninis antgalis	-	vnt.	28		Įžeminimo																					
3. 0,4 kV kabelių linijų, įžeminimo montavimo darbai																											
3.1	Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu	-	m	1000																							
3.2	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu	-	m	87																							
3.3	Vamzdžio paklojimas atviro būdu	-	m	1087																							
3.4	Vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu	-	m	25																							
3.5	Vamzdžio paklojimas uždaru prakalimo būdu		m	36																							
3.6	Kabelio 3x1,5 tiesimas cinkuotoje atramoje	-	m	347																							
3.7	Kabelio 4x25 tiesimas vamzdyje	-	m	1148																							
3.8	Kabelio 4x25 tiesimas įrengtose konstrukcijose	-	m	102																							
3.9	Kabelio 4x25 tiesimas atrama	-	m	110																							
3.10	Oro kabelio 4x25+35 montavimas ant g/b atramų	-	m	1653																							
<table border="1"> <tr> <td>Atest. Nr.</td> <td colspan="6">MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS</td> </tr> <tr> <td>37280</td> <td>PDV</td> <td>D. Kiržgalvis</td> <td></td> <td>2020</td> <td colspan="2">2020-155-TP-ET-MDŽ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>							Atest. Nr.	MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS						37280	PDV	D. Kiržgalvis		2020	2020-155-TP-ET-MDŽ								
Atest. Nr.	MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS																										
37280	PDV	D. Kiržgalvis		2020	2020-155-TP-ET-MDŽ																						
Lapas 2 Lapų 3 Laida 0																											

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS						
3.11	Traversų su kabliais montavimas	-	Kompl	51		
3.12	Cinkuotų kabelio apsaugų prie atramos montavimas	-	Kompl	12		
3.13	Gnybtų montavimas KL pajungimui prie OKL	-	Kompl	60		
3.14	Tempiamųjų ir laikančiųjų gnybtų montavimas		Kompl	47		
3.15	Signalinės juostos paklojimas	-	m	1087		
3.16	Cinkuotos atramos su g/b pamatu ir gembe montavimas	-	Kompl	28		
3.17	Cinkuotos gembės montavimas ant g/b atramos	-	Kompl	47		
3.18	LED šviestuvo sumontavimas ant cinkuotos atramos	-	Kompl	28		
3.19	LED šviestuvo sumontavimas ant gembės pritvirtintos prie g/b atramos	-	Kompl	47		
3.20	Saugiklio ir gnybtų komplekto atramoje montavimas	-	Kompl	28		
3.21	Galinės 0,4kV AL 4x25 mm ² kabelio movos montavimas	-	Kompl	62		
3.22	Kabelio izoliacijos varžos matavimai	-	vnt	28		
3.23	Įžeminimo kontūro įrengimas	-	Kompl	28		
3.24	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	-	m ²	1087		
3.25	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	-	m ³	400		
3.26	Šaligatvio trinkelų ardymas/atstatymas	-	m ²	60		
3.27	Žvyruotos kelio dangos atstatymas	-	m ²	800		
3.28	Geodezinė nuotrauka	-	vnt	1		
3.29	Geodezinis nužymėjimas	-	vnt	1		
3.30	Markiruočių uždėjimas	-	kompl	1		
Atest. Nr.	MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS					
37280	PDV	D. Kiržgalvis		2020	2020-155-TP-ET-MDŽ	
Lapas 3 Lapų 3 Laida 0						